

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์อนุรักษ์และบริการไสตท์สนแห่งชาติ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนพหลโยธินสาย 5 จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่ S1-01 ถึง S9-03

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

10

หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	118,985,527.14	1.1764	139,974,574.13	
เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				139,974,574.13	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

จำนวน

13,173

ตร.ม. เฉลี่ย


10,625.87

บาท/ตร.ม.




(นายสกลแหะชัย ไชตริสเศกรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายกฤษฎติ บุรณเวทย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ว่าที่ร้อยโทคนธรรพ์ เตียรเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(นายอภิสิทธิ์ พิชญานูรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ



(นายเสรี जानสิบสี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(บริษัท ตันติลปิสตุติโอ จำกัดหรือผู้แทน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์อนุรักษ์และบริการสัตว์สงวนแห่งชาติ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนพุทธมณฑลสาย5 จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่ :1-01 ถึง S9-03

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ที่ 17/2556 สั่งเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2556

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
A	อาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ							108,060,606.41	
B	อาคารเก็บฟิล์ม							7,997,751.23	
C	เปิดเตล็ด							2,927,169.50	
	รวมงานวิศวกรรมโครงสร้าง							118,985,527.14	
A	อาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ								
1	SQUARE SOLID PILE Ø 0 40X0 40X20ม	465	ตัน	20,690 48	9,621,071 43	1,314 20	611,103 00	10,232,174 43	
2	ตัดระดับหัวเข็ม	465	ตัน			320 00	148,800 00	148,800 00	
3	ดินซุด	4,500	ลบ ม			99 00	445,500 00	445,500 00	
4	ดินถมกลับ	2,500	ลบ ม			99 00	247,500 00	247,500 00	
5	ทรายหยาบ	140	ลบ ม	400 00	56,000 00	99 00	13,860 00	69,860 00	
6	คอนกรีตหยาบ	120	ลบ ม	1,962 62	235,514 40	398.00	47,760 00	283,274 40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์อนุรักษ์และบริการโลหิตศันแห่งชาติ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนพหลโยธินสาย 5 จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ที่

17/2556 ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2556

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	คอนกรีต $f'c' \geq 280$ ksc	5,420	ลบ.ม	2,112.15	11,447,853.00	485.00	2,628,700.00	14,076,553.00	
8	คอนกรีต $f'c' \geq 320$ ksc	1,344	ลบ.ม	2,214.95	2,976,892.80	485.00	651,840.00	3,628,732.80	
9	ระบบ BOND POST TENSION	9,600	ตร.ม	450.00	4,320,000.00			4,320,000.00	
	- FORMWORK สำหรับ P T S	12,000	ตร.ม	200.00	2,400,000.00	115.00	1,380,000.00	3,780,000.00	
	- เหล็ก Ø 9 มม (SR24)	1,850	กก	20.92	38,702.00	3.40	6,290.00	44,992.00	
	- เหล็ก DB 12 (SD40)	146,300	กก	20.57	3,009,391.00	2.80	409,640.00	3,419,031.00	
	- เหล็ก DB 16 (SD40)	25,000	กก	20.34	508,500.00	3.40	85,000.00	593,500.00	
	- เหล็ก DB 20 (SD40)	1,100	กก	20.34	22,374.00	3.40	3,740.00	26,114.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	530	กก	47.66	25,259.80			25,259.80	
	- น็อต+ตะปู	9,990	กก	25.73	257,042.70			257,042.70	
10	ไม้แบบงานคอนกรีตทั่วไป	22,061	ตร.ม	250.00	5,515,250.00	154.00	3,397,394.00	8,912,644.00	
11	เหล็กเสริม Ø 9 มม (SR24)	44,500	กก	20.92	930,940.00	3.40	151,300.00	1,082,240.00	
12	เหล็ก DB 12 (SD40)	237,728	กก	20.57	4,890,064.96	2.80	665,638.40	5,555,703.36	
13	เหล็ก DB 16 (SD40)	315,918	กก	20.34	6,425,772.12	2.80	884,570.40	7,310,342.52	
14	เหล็ก DB 20 (SD40)	14,950	กก	20.34	304,083.00	3.40	50,830.00	354,913.00	
15	เหล็ก DB 25 (SD40)	8,680	กก	20.34	176,551.20	3.40	29,512.00	206,063.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์อนุรักษ์และบริการสัตว์สงเคราะห์แห่งชาติ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนพหลโยธินสาย 5 จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่: i1-01 ถึง S9-03

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ที่ 17/2556 สั่งเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2556

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	เหล็ก DB 32 (SD40)	976,508	กก	20 70	20,213,715 60	2 80	2,734,222 40	22,947,938 00	
17	- ลวดผูกเหล็ก	2,400	กก	47 66	114,384 00			114,384 00	
18	- น๊อต+ตะปู	5,200	กก	25 73	133,796 00			133,796 00	
19	WATER STOP 8" หรือ WATER SWELLING	70	ม	150 00	10,500 00	20 00	1,400 00	11,900 00	
20	เหล็กรางน้ำ [100X50X9 36Kg /m	1,500	กก.	22 54	33,810 00	10 00	15,000 00	48,810 00	
21	STEEL PLATE 250X75X10t / 6DB16 ANCHOR BARS	110	แผ่น	89 00	9,790 00	22 00	2,420 00	12,210 00	(ตัดและประกอบ)
22	STEEL PLATE 850X250X15t / 8DB16	12	แผ่น	750 00	9,000 00	187 00	2,244 00	11,244 00	(ตัดและประกอบ)
23	STEEL PLATE 600X300X15t / 8DB16	15	แผ่น	643 00	9,645 00	160 00	2,400 00	12,045 00	(ตัดและประกอบ)
24	BUILT UP [400X100X20tX20t	4,980	กก	35 00	174,300 00	16 00	79,680 00	253,980 00	
25	ลูกชิ้นบันไดแผ่นเหล็กหนา 10 มม.	13,900	กก	35 00	486,500 00	16 00	222,400 00	708,900 00	
26	บันไดเหล็ก ST-B และ ST-M 1, ST-M2, ST-M3								
	- H 300 X 150 X 36 7 kg /m	48,700	กก	29 30	1,426,910 00	18 00	876,600 00	2,303,510 00	(ตัดและประกอบ)
	- H 200 X 100 X 21 3 kg /m	2,680	กก	29 30	78,524 00	18 00	48,240 00	126,764 00	(ตัดและประกอบ)
	- H 200 X 200 X 49 9 kg /m	26,350	กก	27 30	719,355 00	18 00	474,300 00	1,193,655 00	(ตัดและประกอบ)
	- C 100 X 50 X 9 36 kg /m	4,400	กก	29.30	128,920 00	18 00	79,200 00	208,120 00	(ตัดและประกอบ)
	- H 350 X 350 X 137 kg /m.	3,620	กก	27 30	98,826 00	18 00	65,160 00	163,986 00	(ตัดและประกอบ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์อนุรักษ์และบริการสัตว์สงัดแห่งชาติ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนพหลโยธินสาย 5 จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

แบบเลขที่ : 1-01 ถึง S9-03

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งทอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ที่ 17/2556 ลงเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2556

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สี่เหลี่ยมจัตุรัส	2,610	ตร ม	40.50	105,705.00	35.00	91,350.00	197,055.00	
	- สี่เหลี่ยม (ชนิดโครงไม้) พร้อมสีกับหน้า	2,610	ตร ม	144.00	375,840.00	30.00	78,300.00	454,140.00	
	- อื่นๆ								
	บันไดเหล็กเวียน BUILT UP PLATE หนา 10 มม	26,000	กก	36.00	936,000.00	24.00	624,000.00	1,560,000.00	(ตัดและประกอบ)
	STIFFENERS 200X15t	314	กก	36.00	11,304.00	24.00	7,536.00	18,840.00	(ตัดและประกอบ)
	ลูกชิ้นบันไดหนา 10 มม	12,500	กก	36.00	450,000.00	24.00	300,000.00	750,000.00	(ตัดและประกอบ)
	สี่เหลี่ยมจัตุรัส	1,825	ตร ม	40.50	73,912.50	35.00	63,875.00	137,787.50	
	สี่เหลี่ยม (ชนิดโครงไม้)	1,825	ตร ม	144.00	262,800.00	30.00	54,750.00	317,550.00	
	สี่เหลี่ยม (ชนิดโครงไม้)	315	ตร ม	144.00	45,360.00	30.00	9,450.00	54,810.00	
27	หลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- H 300 X 300 X 94 kg./m	31,020	กก	27.30	846,846.00	18.00	558,360.00	1,405,206.00	(ตัดและประกอบ)
	- H 300 X 150 X 36.7 kg./m	37,700	กก	29.30	1,104,610.00	18.00	678,600.00	1,783,210.00	(ตัดและประกอบ)
	- H 200 X 200 X 49.9 kg./m	7,260	กก	27.30	198,198.00	18.00	130,680.00	328,878.00	(ตัดและประกอบ)
	- H 200 X 150 X 30.5 kg./m	7,650	กก	29.30	224,145.00	18.00	137,700.00	361,845.00	(ตัดและประกอบ)
	- H 150 X 150 X 31.5 kg./m	20,600	กก	27.30	562,380.00	18.00	370,800.00	933,180.00	(ตัดและประกอบ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์อนุรักษ์และบริการใต้ดินแห่งชาติ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนพหลโยธินสาย 5 จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

แบบเลขที่: 1-01 ถึง S9-03

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกองภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ที่ 17/2556 ลงเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2556

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- H 125 X 125 X 238 kg /m	22,500	กก	27 30	614,250 00	18 00	406,000 00	1,019,250 00	(ตัดและประกอ)
	- H 100 X 100 X 172 kg /m	1,840	กก	27 30	50,232 00	18 00	33,120 00	83,352 00	(ตัดและประกอ)
	- H 350 X 175 X 496 kg /m	2,310	กก	29 30	67,683 00	18 00	41,580 00	109,263 00	(ตัดและประกอ)
	- เหล็กกล่อง 200 X 100 X 4t	5,310	กก	29 30	155,583 00	18 00	95,580 00	251,163 00	(ตัดและประกอ)
	- ท่อเหล็กดำ Ø 1 1/2" X 2 3t	1,360	กก	29 30	39,848 00	18 00	24,480 00	64,328 00	(ตัดและประกอ)
	- สังกะสีม	3,710	ตร ม	40 50	150,255 00	35 00	129,850 00	280,105 00	
	- วัสดุพันกันไฟ	3,710	ตร ม	500 00	1,855,000 00	120 00	445,200 00	2,300,200 00	
	- แผ่น METAL DECK (0.75t)	1,342	ตร ม	780 00	1,046,760 00	120 00	161,040 00	1,207,800 00	
	- METAL FLASHING	100	ม	120 00	12,000 00	40 00	4,000 00	16,000 00	
	- เหล็ก Ø 6 mm (SR24)	1,330	กก	21.93	29,166 90	3 40	4,522 00	33,688 90	
	- ลวดผูกเหล็ก	20	กก	47 66	953 20			953 20	
	- SHEAR BARS DB12	1,280	กก	20 57	26,329 60	3 40	4,352 00	30,681 60	
	- แบบหล่อคอนกรีต	450	ตร ม	250 00	112,500 00	154 00	69,300 00	181,800 00	
	- คอนกรีต	185	ลบ ม	2,740 00	506,900 00	485 00	89,725 00	596,625 00	
	- WATER SWELLING	200	ม	150 00	30,000 00	20 00	4,000 00	34,000 00	
	- เหล็ก DB12	9,400	กก	20 57	193,358 00	3 40	31,960 00	225,318 00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์อนุรักษ์และบริการไสตท์สนแห่งชาติ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนพหลโยธินสาย 5 จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่ i1-01 ถึง S9-03

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ที่ 17/2556 สั่งเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2556

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- H 125 X 125 X 23 8 kg /m	1,150	กก	27 30	31,395 00	18 00	20,700 00	52,095 00	
	รวมงานหมวด A							108,060,606.41	
B	อาคารเก็บฟิล์ม								
1	SQUARE SOLID PILE Ø 0 30X0 30X20m	56	ตัน	11,638 10	651,733 33	1,095 20	61,331 20	713,064 53	
2	ตัดระดับหัวเข็ม	56	ตัน			280 00	15,680 00	15,680 00	
3	SHEET PILE เหล็ก	120	แผ่น	15,250 00	1,830,000 00			1,830,000 00	
4	BRACING H 300 X 300 X 94 kg /m	60	ม	2,115 00	126,900 00			126,900 00	
5	ค่าตอก ค่าล้าง ค่าขนส่ง	86,200	กก			2 00	172,400 00	172,400 00	
6	งานขุดดิน	640	ลบ ม			99 00	63,360 00	63,360 00	
7	งานทรายถมกลับ	260	ลบ ม	400 00	104,000 00	99 00	25,740 00	129,740 00	
8	งานดินถมกลับ	70	ลบ ม			99 00	6,930 00	6,930 00	
9	คอนกรีตหยาบ	25	ลบ ม	1,962 62	49,065 50			49,065 50	
10	คอนกรีต $f'c \geq 280$ ksc ทรงกระบอก	480	ลบ ม	2,112 15	1,013,832 00	485 00	232,800 00	1,246,632 00	
11	แบบหล่อคอนกรีต	2,300	ตร ม	250 00	575,000 00	154 00	354,200 00	929,200 00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์อนุรักษ์และบริการโลหิตที่ศูนย์แพทย์

สถานที่ก่อสร้าง ถนนพหลโยธินสาย 5 จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งของภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ที่ 17/2556 ลงเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2556

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	WATER SWELLING	65	ม	150.00	9,750.00	20.00	1,300.00	11,050.00	
13	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม (SR24)	2,720	กก	20.92	56,902.40	3.40	9,248.00	66,150.40	
14	เหล็ก DB 12 (SD40)	22,800	กก	20.57	468,996.00	3.40	77,520.00	546,516.00	
15	เหล็ก DB 16 (SD40)	17,800	กก	20.34	362,052.00	3.40	60,520.00	422,572.00	
16	เหล็ก DB 20 (SD40)	12,550	กก	20.34	255,267.00	3.40	42,670.00	297,937.00	
17	เหล็ก DB 25 (SD40)	17,250	กก	20.34	350,865.00	3.40	58,650.00	409,515.00	
18	- น็อต+ตะปู	690	กก	25.73	17,753.70			17,753.70	
19	- ลวดผูกเหล็ก	110	กก	47.66	5,242.60			5,242.60	
20	ระบบกันสั่นหลังคา	150	ตร ม	400.00	60,000.00			60,000.00	รวมค่าแรง
21	ระบบกันสั่นบ่อใต้ดิน	150	ตร ม	350.00	52,500.00			52,500.00	รวมค่าแรง
22	ก่อสร้างป้องกันแนบกับซิมลิทชาติ	150	ตร ม	198.57	29,785.50	89.00	13,350.00	43,135.50	
23	งานบันไดเหล็กและคานเหล็กรูปพรรณ								
	- H 300 X 150 X 36.7 kg /m	2,590	กก	29.30	75,887.00	18.00	46,620.00	122,507.00	(ตัดและประกอบ)
	- H 200 X 100 X 21.3 kg /m.	850	กก	29.30	24,905.00	18.00	15,300.00	40,205.00	(ตัดและประกอบ)
	- C 250 X 90 X 30.3 kg /m.	8,200	กก	29.30	240,260.00	18.00	147,600.00	387,860.00	(ตัดและประกอบ)
	- เหล็กกล่อง 100 X 50 X 2.3t	1,200	กก	29.30	35,160.00	18.00	21,600.00	56,760.00	(ตัดและประกอบ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์อนุรักษ์และบริการสัตว์คืนแหล่งชาติ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนพุทธมณฑลสาย5 จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่ : 1-01 กย S9-03

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งของภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ที่

17/2556 ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2556

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	สีกันสนิม	420	ตร ม	40 50	17,010 00	35 00	14,700 00	31,710 00	
7	สีกันไฟ (ชนิดโซลิว)	420	ตร ม	144 00	60,480 00	30 00	12,600 00	73,080 00	
8	STEEL BUILT UP PLATE 300x16t	6,500	กก	29 30	190,450 00	18 00	117,000 00	307,450 00	(ตัดและประกอบ)
9	STEEL BASE PLATE 700 x 700 x 20t /with 8M32 * 500mm	12	แผ่น	4,724 00	56,688 00	840 00	10,080 00	66,768 00	(ตัดและประกอบ)
10	OVER HEAD PLATFORM H 250x125x29 6kg /m	4,700	กก	29 30	137,710 00	18 00	84,600 00	222,310 00	(ตัดและประกอบ)
11	STEEL PLATE FOR OVER HEAD PLATFORM 350x200x12t / with 6M16 * 400mm	20	แผ่น	415 00	8,300 00	105 00	2,100 00	10,400 00	(ตัดและประกอบ)
12	STEEL PLATE 450x250x16t / with 6L65x65x6t + dead end	20	แผ่น	1,461 00	29,220 00	260 00	5,200 00	34,420 00	(ตัดและประกอบ)
13	HANGER FRAME H 300x150x36 7kg./m	1,700	กก	29 30	49,810 00	24 00	40,800 00	90,610 00	(ตัดและประกอบ)
14	สีกันสนิม	65	ตร ม	40 50	2,632 50	35 00	2,275 00	4,907 50	
15	สีกันไฟ (ชนิดโซลิว)	65	ตร ม	144 00	9,360 00	30 00	1,950 00	11,310 00	
16	STEEL PLATE #1 600x400x20t /with 6M25x600 length	6	แผ่น	2,735 00	16,410 00	485 00	2,910 00	19,320 00	(ตัดและประกอบ)
17	STEEL PLATE #2 #3 600x400x20t /with 6M25x600 length	7	แผ่น	2,735 00	19,145 00	485 00	3,395 00	22,540 00	(ตัดและประกอบ)
18	STEEL PLATE #4 600x400x20t /with 6M25x600 length	12	แผ่น	2,735 00	32,820 00	485 00	5,820 00	38,640 00	(ตัดและประกอบ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์อนุรักษ์และบริการนักท่องเที่ยว

สถานที่ก่อสร้าง ถนนพหลโยธินสาย 5 จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งของภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ที่ 17/2556 ลงเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2556

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19	STEEL PLATE #5 800x600x30t /with 8M50x700 length	10	แผ่น	5,560 00	55,500 00	986 00	9,860 00	65,360 00	(ตัดและประกอบ)
20	STEEL PLATE #6 600x300x25t /with 8M32x600 length	8	แผ่น	5,662 00	45,296 00	1,006 00	8,048 00	53,344 00	(ตัดและประกอบ)
21	STEEL PLATE #7 600x300x25t /with 8M32x600 length	5	แผ่น	5,662 00	28,310 00	1,006 00	5,030 00	33,340 00	(ตัดและประกอบ)
22	STEEL PLATE #9 250x250x16t /with 6M20x400 length	3	แผ่น	540 00	1,620 00	123 00	369 00	1,989 00	(ตัดและประกอบ)
23	สีกันลม	30	ตร ม	40 50	1,215 00	35 00	1,050 00	2,265 00	
24	สีกันไฟ (ชนิดโซลิว)	30	ตร ม	144 00	4,320 00	30 00	900 00	5,220 00	
25	REC TUBE 100x50x1 8t	1,850	กก	29 30	54,205 00	8 50	15,725 00	69,930 00	
26	SO TUBE 50x50x1 8t	3,200	กก	29 30	93,760 00	8 50	27,200 00	120,960 00	
27	SO TUBE 25x25x1 6t	635	กก	29 30	18,605 50	8 50	5,397 50	24,003 00	
28	ตะแกรงเหล็กฉีก	130	ตร ม	285 00	37,050 00	75 00	9,750 00	46,800 00	
29	ระบบป้องกันลมใต้พื้นอาคาร	2,310	ตร ม	95 00	219,450 00	25 00	57,750 00	277,200 00	
	รวมทั้งหมด C							2,927,169.50	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานวิศวกรรมสาขาวิชาการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนแห่งชาติ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนพหลโยธินสาย 5 จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่ SN-101 ถึง SN-315 และ FP-101 ถึง FP-302

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 15 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวิศวกรรมสาขาวิชาการ	6,635,387.44	1.1764	7,805,869.78	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก .. 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ . 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			7,805,869.78	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

จำนวน

13,173

ตร.ม. เฉลี่ย

592.57

บาท/ตร.ม.

.....
 (นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์)
 กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

.....
 (นายภฤชดี บูรณ์วิทย์วุฒิ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายเสรี จานสิบสี)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (ว่าที่ร้อยโทคนธรรพ์ เตียเจริญ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (บริษัท ต้นศิลป์สตูดิโอ จำกัดหรือผู้แทน)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน วิศวกรรมระบบสุขาภิบาล
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนศึกษาดี
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนพหลโยธินสาย5 จังหวัดนครปฐม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
 คำนำเนราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ที่ 17/2556 ลงเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2556

แบบเลขที่ SN-101 ถึง SN-315 และ FP-101 ถึง FP-302

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	ระบบน้ำประปา	1	Is					500,803.71		
2	ระบบท่อน้ำโสโครก (S)	1	Is					288,344.49		
3	ระบบท่อน้ำทิ้ง (W)	1	Is					162,466.36		
4	ระบบท่ออากาศ (V)	1	Is					106,162.80		
5	ระบบบำบัดน้ำเสีย และ บ่อพักน้ำเสีย	1	Is					299,966.47		
6	ระบบระบายน้ำฝน	1	Is					636,789.78		
7	ระบบดับเพลิง	1	Is					4,407,853.82		
8	ระบบไฟฟ้า	1	Is					233,000.00		
	รวมราคางานระบบสุขาภิบาล								6,635,387.44	
1	ระบบน้ำประปา									
11	ท่อ PB SRD135									
	DIA 50 mm	30	M	187.00	5,610	60.00	1,800.00	7,410.00		
	อุปกรณ์ท่อต่อ	1	LOT	5,500.00	5,500.00	1,650.00	1,650.00	7,150.00		
12	ท่อ PVC Class 135									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน วิศวกรรมระบบสุขาภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนแห่งชาติ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนพุทธมณฑลสาย5 จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่ SN-101 ถึง SN-315 และ FP-101 ถึง FP-302

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ที่ 17/2556 สั่งเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2556

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	DIA 15 mm	18	EA	232 00	4,176 00	60 00	1,080 00	5,256 00	
14	CHECK VALVE SWING TYPE								
	DIA 65 mm	2	EA	3,500 00	7,000 00	300 00	600 00	7,600 00	
15	BUTTERFLY VALVE								
	DIA 100 mm	1	EA	13,286 00	13,286 00	480 00	480 00	13,766 00	
	DIA 80 mm	3	EA	7,200 00	21,600 00	355 00	1,065 00	22,665 00	
16	MODULATING FLOAT VALVE								
	DIA 50 mm	1	EA	21,500 00	21,500 00	300 00	300 00	21,800 00	
17	STRAINER								
	DIA 65 mm	2	EA	3,200 00	6,400 00	300 00	600 00	7,000 00	
18	FLEXIBLE CONNECTION								
	DIA 80 mm	2	EA	3,500 00	7,000 00	355 00	710 00	7,710 00	
	DIA 65 mm	4	EA	2,500 00	10,000 00	300 00	1,200 00	11,200 00	
19	FAUCET OR HOSE BIBB								
	DIA 15 mm	15	EA	90 00	1,350 00	60 00	900 00	2,250 00	
110	WATER METER								
	DIA 65 mm	1	EA	(by other)	(by other)	240 00	240 00	240 00	15 ก.ย. 2557

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน วิศวกรรมระบบสุขาภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนแห่งชาติ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนพหลโยธินสาย5 จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่ SN-101 ถึง SN-315 และ FP-101 ถึง FP-302

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ที่ 17/2556 ลงเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2556

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
53	GATE VALVE								
	DIA 65 mm	4	EA	2,380 00	9,520 00	300 00	1,200 00	10,720 00	
	DIA 50 mm	6	EA	1,048 00	6,288 00	240 00	1,440 00	7,728 00	
54	CHECK VALVE BALL TYPE								
	DIA. 65 mm	2	EA	2,280 00	4,560 00	300 00	600 00	5,160 00	
	DIA 50 mm	3	EA	1,130.00	3,390 00	240 00	720 00	4,110 00	
55	อุปกรณ์บ่อน้ำบาดาลเสีย (รวม Air Blower, AT-01 to 03)	1	LOT	75,000 00	75,000 00	20,000 00	20,000 00	95,000 00	
56	อุปกรณ์บ่อบักน้ำเสีย	1	LOT	15,000 00	15,000 00	5,000 00	5,000.00	20,000 00	
57	เครื่องสูบน้ำชนิดแช่น้ำ พร้อมชุดควบคุม								
	P-01, 0 2	2	SET	22,535 80	45,071 60	3,500 00	7,000 00	52,071 60	
	SLP-01	1	SET	22,535 80	22,535 80	3,500 00	3,500 00	26,035 80	
58	ถังตกไขมันสำเร็จรูป	1	SET	15,000 00	15,000 00	2,500 00	5,000 00	20,000.00	
59	งานทาสี	1	LOT	7,500 00	7,500 00	2,500 00	2,500 00	10,000.00	
5 10	START UP	1	LOT	18,000 00	25,000 00	10,000 00	10,000 00	35,000 00	
	รวมราคางานระบบบ่อน้ำบาดาลเสีย และ บ่อบักน้ำเสีย				239,285.11		60,681.36	299,966.47	

15 ก.ย. 2557

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน วิศวกรรมระบบสุขาภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์อนุรักษ์และบริกาภิบาลที่สถานีขนส่งหมอชิต

สถานที่ก่อสร้าง ถนนพหลโยธินสาย 5 จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

แบบเลขที่ SN-101 ถึง SN-315 และ FP-101 ถึง FP-302

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ที่ 17/2556 ลงเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2556

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	ระบบระบายน้ำฝน								
6 1	ท่อ PVC 8.5								
	DIA 200 mm	125	M	501.40	62,675.00	220.00	27,500.00	90,175.00	
	DIA 150 mm	65	M	311.65	20,257.25	110.00	7,150.00	27,407.25	
	DIA 100 mm	175	M	147.20	25,760.00	55.00	9,625.00	35,385.00	
	DIA 80 mm	173	M	80.61	13,945.53	35.00	6,055.00	20,000.53	
	DIA 65 mm	75	M	57.24	4,293.00	25.00	1,875.00	6,168.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อ	1	LOT	38,079.23	38,079.23	11,423.77	11,423.77	49,503.00	
6 2	ROOF DRAIN (RD,AD)								
	DIA. 150 mm	4	EA	1,200.00	4,800.00	360.00	1,440.00	6,240.00	
	DIA. 100 mm	13	EA	850.00	11,050.00	240.00	3,120.00	14,170.00	
	DIA 80 mm	10	EA	680.00	6,800.00	200.00	2,000.00	8,800.00	
6 3	FLEXIBLE RUBBER JOINT								
	DIA 200 mm	1	EA	3,000.00	3,000.00	240.00	240.00	3,240.00	
	DIA 150 mm	1	EA	1,250.00	1,250.00	180.00	180.00	1,430.00	
	DIA 100 mm	1	EA	1,050.00	1,050.00	120.00	120.00	1,170.00	
	DIA 80 mm	2	EA	750.00	1,500.00	90.00	180.00	1,680.00	

15 ก.ย. 2557

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน วิศวกรรมระบบสุขาภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนแห่งชาติ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนพุทธมณฑลสาย5 จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่ SN-101 ถึง SN-315 และ FP-101 ถึง FP-302

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ที่ 17/2556 สั่งเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2556

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	DIA 150 mm	181	M	1,298 00	234,938 00	300 00	54,300 00	289,238 00	
	DIA 100 mm	428	M	750 00	321,000 00	170 00	72,760 00	393,760 00	
	DIA 80 mm	126	M	500.00	63,000.00	120 00	15,120 00	78,120 00	
	DIA 65 mm	232	M	380 00	88,160 00	90 00	20,880 00	109,040 00	
	DIA 50 mm	348	M	270 00	93,960 00	70 00	24,360 00	118,320 00	
	DIA 40 mm	468	M	180 00	84,240 00	50 00	23,400 00	107,640 00	
	DIA 32 mm	384	M	155 00	59,520 00	45 00	17,280 00	76,800 00	
	DIA 25 mm	1,556	M	120 00	186,720 00	35 00	54,460 00	241,180 00	
	อุปกรณ์เชื่อมต่อ	1	LOT	339,461 40	339,461 40	101,838 42	101,838 42	441,299.82	
7 2	BUTTERFLY VALVE W/SS								
	DIA 100 mm	10	EA	17,500 00	175,000 00	400 00	4,000 00	179,000 00	
7 3	GATE VALVE								
	DIA 150 mm W/SS	5	EA	23,030 00	115,150 00	720 00	3,600 00	118,750 00	
	DIA 50 mm	2	EA	1,728 00	3,456 00	240 00	480 00	3,936 00	
7 4	กรวยทางดูด								
	DIA 150 mm	1	EA	3,300 00	3,300 00	720 00	720 00	4,020 00	

15 ก.ย. 2557

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน วิศวกรรมระบบสุขาภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนแห่งชาติ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนพุทธมณฑลสาย5 จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่ SN-101 ถึง SN-315 และ FP-101 ถึง FP-302

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ที่ 17/2556 ลงเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2556

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	DIA 50 mm	1	EA	600 00	600.00	240 00	240 00	840 00	
7 5	CHECK VALVE								
	DIA 150 mm (SWING TYPE)	2	EA	18,000 00	36,000 00	720 00	1,440 00	37,440 00	
	DIA 50 mm (SILENT TYPE)	1	EA	3,260 00	3,260 00	240 00	240 00	3,500 00	
7 6	AUTOMATIC AIR VENT	1	EA	2,500 00	2,500 00	200 00	200 00	2,700 00	
7.7	FIRE HOSE CABINET	27	SET	20,000.00	540,000.00	2,500 00	67,500 00	607,500 00	
7.8	PRESSURE RELIEF VALVE								
	DIA 100 mm	1	EA	55,000 00	55,000 00	800 00	800 00	55,800 00	
	DIA 40 mm	1	EA	12,000 00	12,000.00	240 00	240 00	12,240.00	
7 9	STRAINER								
	DIA 150 mm	1	EA	25,000 00	25,000.00	720 00	720 00	25,720 00	
	DIA. 50 mm	1	EA	1,650 00	1,650 00	240 00	240 00	1,890 00	
7 10	ALARM CHECK VALVE								
	DIA 150 mm	1	EA	48,500 00	48,500 00	2,000 00	2,000 00	50,500 00	
7 11	FLEXIBLE CONNECTION								15 ก.ย. 2557
	DIA 150 mm	2	EA	25,000 00	50,000 00	720 00	1,440 00	51,440 00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน วิศวกรรมระบบสุขาภิบาล
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์อนุรักษ์และบริบาลสัตว์คืนแก่แห่งชาติ
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนพหลโยธินสาย5 จังหวัดนครปฐม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
 คำขอราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ที่ 17/2556 ลงแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2556
 แบบเลขที่ SN-101 ถึง SN-315 และ FP-101 ถึง FP-302
 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคางานระบบดับเพลิง				3,673,265.40		734,588.42	4,407,853.82	
8	ระบบไฟฟ้า								
8.1	ตู้ไฟฟ้า สำหรับระบบสุขาภิบาล	1	LOT	100,000.00		25,000.00	25,000.00	125,000.00	
8.2	ตู้ร้อยสายไฟฟ้า พร้อมสายไฟฟ้า	1	LOT	55,000.00		20,000.00	20,000.00	75,000.00	
8.3	อุปกรณ์ยึดท่อ, แชนท้อ และอื่น ๆ	1	LOT	25,000.00		8,000.00	8,000.00	33,000.00	
	รวมราคางานระบบไฟฟ้า				180,000.00		53,000.00	233,000.00	

หน่วย : บาท

