

โครงการ ศูนย์อนุรักษ์และบริการโลหิตแห่งชาติ
การแบ่งงวดงานเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

ระยะเวลา นับจาก วันเริ่มสัญญา	งวดที่	รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	
45 วัน	1	วางผัง , ทำสำนักงานสนาม และสาธารณูปโภคที่จำเป็นต้องใช้ ในงานก่อสร้างโครงการ แล้วเสร็จ		1.00%
90 วัน	2	เมื่อดำเนินการตอกเสาเข็มอาคารเก็บฟิสม์และฐานรากเสร็จ และ ตอก SHEET PILE กันดินกลุ่มอาคารเดิมและอาคารข้างเคียง 90 %		1.90%
120 วัน	3	เมื่อดำเนินการทำที่กันชั้นล่างอาคารเก็บฟิสม์เสร็จ ทำ SHEET PILE แล้วเสร็จ เมื่อดำเนินการตอกเสาเข็มอาคารโลหิตศูนย์รวม 152 ต้น		1.90%
180 วัน	4	เมื่อดำเนินการทำงานก่อสร้างอาคารเก็บฟิสม์เสร็จ เมื่อดำเนินการตอกเสาเข็มอาคารโลหิตศูนย์รวม		3.80%
210 วัน	5	เมื่อดำเนินการรื้อถอนอาคารเก็บฟิสม์เดิมเสร็จ		1.90%
270 วัน	6	เมื่อขุดดิน และขนย้ายดินเพื่อทำ ชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ 70% และติดตั้งระบบค้ำยัน แล้วเสร็จ 70%		1.90%
300 วัน	7	เมื่อขุดดิน และขนย้ายดินเพื่อทำ ชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ 100%		1.90%
330 วัน	8	เมื่อทำฐานราก แล้วเสร็จ 95% เมื่อทำพื้นโครงสร้าง BASEMENT แล้วเสร็จ 25%		3.80%

โครงการ ศูนย์อนุรักษ์และนริการโศดทัศน์แห่งชาติ
การแบ่งงวดงานเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

ระยะเวลา นับจาก วันเริ่มสัญญา	งวดที่	รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	
540 วัน	15	<p>เมื่อทำพื้นโครงสร้าง ชั้น 6 แล้วเสร็จ 100%</p> <p>และทำการก่ออิฐผนัง ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100%</p> <p>เทพื้นผิวเปลือย ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100%</p> <p>ติดตั้ง ระบบท่อประปา-สุขาภิบาลในผนัง ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>วาง CONDUIT งานระบบไฟฟ้าชั้น 3 พร้อม PULL BOX/OUT LET BOX ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100%</p> <p>ฉาบผนังชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>เมื่อทำพื้นโครงสร้าง ชั้น 7 แล้วเสร็จ 100%</p> <p>และทำการก่ออิฐผนัง ชั้น 3 แล้วเสร็จ 100%</p> <p>เทพื้นผิวเปลือย ชั้น 3 แล้วเสร็จ 100%</p> <p>ติดตั้ง ระบบท่อประปา-สุขาภิบาลในผนัง ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>วาง CONDUIT งานระบบไฟฟ้าชั้น 4 พร้อม PULL BOX/OUT LET BOX ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100%</p> <p>ฉาบผนังชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>WIRING สายระบบไฟฟ้า-การสื่อสาร ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>กรุผนังภายใน ชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ติดตั้งระบบท่อปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%</p>		4.00%
570 วัน	16	<p>เมื่อทำโครงสร้าง ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ 100% พร้อม</p> <p>ทำหลังคา</p> <p>แล้วเสร็จ 100 %</p> <p>ทำการก่ออิฐผนัง ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ทำผนังผิวเปลือย ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ติดตั้งระบบท่อประปา-สุขาภิบาล ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>วาง CONDUIT งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 5 พร้อม PULL BOX/OUT LET BOX แล้วเสร็จ 100%</p> <p>ฉาบผนังชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>WIRING สายระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%</p>		5.00%

โครงการ ศูนย์อนุรักษ์และนริการโศดทัศน์แห่งชาติ
การแบ่งงวดงานเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

ระยะเวลา นับจาก วันเริ่มสัญญา	งวดที่	รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	
		<p>กรุณาดำเนินงานใน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ติดตั้งระบบท่อของงานปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ทำการก่ออิฐผนัง ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ทำผนังผิวเปลือย ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ติดตั้งระบบท่อประปา-สุขาภิบาล ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>วาง CONDUIT งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 6 พร้อม PULL BOX/ OUT LET BOX แล้วเสร็จ 100%</p> <p>ฉาบผนังชั้น 4 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>WIRING สายระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>กรุณาดำเนินงานใน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ติดตั้งระบบท่อของงานปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ติดตั้งผนังตกแต่งรอบนอกอาคาร ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ติดตั้งประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%</p>		
600 วัน	17	<p>เมื่อส่งขี้อลิฟท์ทั้ง 3 ชุด</p> <p>ทำการก่ออิฐผนัง ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ทำผนังผิวเปลือย ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ติดตั้งระบบท่อประปา-สุขาภิบาล ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>วาง CONDUIT งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 7 พร้อม PULL BOX/ OUT LET BOX แล้วเสร็จ 100%</p> <p>ฉาบผนังชั้น 5 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>WIRING สายระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>กรุณาดำเนินงานใน ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ติดตั้งระบบท่อของงานปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ติดตั้งผนังตกแต่งรอบนอกอาคาร ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ติดตั้งประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%</p>		3.00%

โครงการ ศูนย์อนุรักษ์และนริการโศดทัศน์แห่งชาติ
การแบ่งงวดงานเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

ระยะเวลา นับจาก วันเริ่มสัญญา	งวดที่	รายการงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	
630 วัน	18	ทำการก่อสร้างผนัง ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90% ทำผนังผิวเปลือย ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งระบบท่อประปา-สุขาภิบาล ในส่วน MAIN RISER แล้วเสร็จ 20% ฉาบผนังชั้น 6 แล้วเสร็จ 90% WIRING สายระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90% ก่อผนังภายใน ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งระบบท่อของงานปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งผนังตกแต่งรอบนอกอาคาร ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%		2.00%
660 วัน	19	ติดตั้งระบบท่อประปา-สุขาภิบาล ในส่วน MAIN RISER แล้วเสร็จ 40% ฉาบผนังชั้น 7 แล้วเสร็จ 90% WIRING สายระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90% ก่อผนังภายใน ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งระบบท่อของงานปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งผนังตกแต่งรอบนอกอาคาร ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%		2.00%
690 วัน	20	ติดตั้งระบบท่อประปา-สุขาภิบาล ในส่วน MAIN RISER แล้วเสร็จ 60% WIRING สายระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90% ก่อผนังภายใน ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งระบบท่อของงานปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งผนังตกแต่งรอบนอกอาคาร ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90%		5.00%

โครงการ ศูนย์อนุรักษ์และบริกาารโศดทัศน์แห่งชาติ
การแบ่งงวดงานเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

ระยะเวลา นับจาก วันเริ่มสัญญา	งวดที่	รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	
720 วัน	21	ติดตั้งระบบท่อประปา-สุขาภิบาล ในส่วน MAIN RISER แล้วเสร็จ 80% ครัวผิงภายใน ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งระบบท่อของงานปรับอากาศ-ระบายอากาศ ในส่วน MAIN RISER แล้วเสร็จ 25% ติดตั้งผนังคกแต่งรอบนอกอาคาร ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90% ติด FIGURE งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้ง GRILL งานระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%		5.00%
750 วัน	22	ติดตั้งระบบท่อประปา-สุขาภิบาล ในส่วน MAIN RISER แล้วเสร็จ 95% ติดตั้งระบบท่อของงานปรับอากาศ-ระบายอากาศ ในส่วน MAIN RISER แล้วเสร็จ 50% ติดตั้งผนังคกแต่งรอบนอกอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ ติดตั้งประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90% ติด FIGURE งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้ง GRILL งานระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90% ทำโครงสร้างลานเอนกประสงค์ แล้วเสร็จ 50%		4.00%
780 วัน	23	ติดตั้งระบบท่อของงานปรับอากาศ-ระบายอากาศ ในส่วน MAIN RISER แล้วเสร็จ 75% ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90% ติด FIGURE งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้ง GRILL งานระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90% ทำโครงสร้างลานเอนกประสงค์ แล้วเสร็จ 100% งานราวกันตก ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 7 แล้วเสร็จ 95%		4.00%

โครงการ ศูนย์อนุรักษ์และนริการไฮดรอนแห่งชาติ
การแบ่งงวดงานเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

ระยะเวลา นับจาก วันเริ่มสัญญา	งวดที่	รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	
810 วัน	24	<p>ติดตั้งระบบท่อของงานปรับอากาศ-ระบายอากาศ ในส่วน MAIN RISER แล้วเสร็จ 95%</p> <p>ติดตั้ง FIGURE งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ติดตั้ง GRILL งานระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>งานราวกันตก ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 6 แล้วเสร็จ 95%</p> <p>งานพื้นผิวภายในอาคาร ชั้น 7 แล้วเสร็จ 95%</p> <p>ติดตั้ง CHILLER ในหน่วยงาน แล้วเสร็จ เตรียมต่อเข้ากับระบบท่อภายในอาคาร</p>		4.00%
840 วัน	25	<p>ติดตั้งลิฟท์แล้วเสร็จ 90 %</p> <p>ติดตั้งและประกอบอุปกรณ์ระบบท่อปรับอากาศ ซึ่งเป็น MAIN RISER เข้ากับเครื่อง CHILLER แล้วเสร็จ 100%</p> <p>ติดตั้ง FIGURE งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ติดตั้ง GRILL งานระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>งานราวกันตก ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 5 แล้วเสร็จ 95%</p> <p>งานพื้นผิวภายในอาคาร ชั้น 6 แล้วเสร็จ 95%</p> <p>งานผิวบันได ชั้น 7 แล้วเสร็จ 100%</p>		4.00%
870 วัน	26	<p>ติดตั้ง FIGURE งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ติดตั้ง GRILL งานระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>งานราวกันตก ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 95%</p> <p>งานพื้นผิวภายในอาคาร ชั้น 5 แล้วเสร็จ 95%</p> <p>งานผิวบันได ชั้น 6 แล้วเสร็จ 100%</p> <p>งานเดินสายไฟหลัก (MAIN FEEDER) แล้วเสร็จ 50%</p> <p>งานเคลือบพื้นที่ เพื่อทำถนน และท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ 100%</p>		4.00%

โครงการ ศูนย์อนุรักษ์และบริกาการโศดทัศน์แห่งชาติ
การแบ่งงวดงานเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

ระยะเวลา นับจาก วันเริ่มสัญญา	งวดที่	รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	
900 วัน	27	งานราวกันตก ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 3 แล้วเสร็จ 95% งานพื้นผิวภายในอาคาร ชั้น 4 แล้วเสร็จ 95% งานฉาบฉวย ชั้น 5 แล้วเสร็จ 100% งานเดินสายไฟหลัก (MAIN FEEDER) แล้วเสร็จ 95% งานวางท่อระบายน้ำ รอบโครงการ แล้วเสร็จ 50% งานติดตั้งตู้ MDB แล้วเสร็จ 95%		4.00%
930 วัน	28	งานราวกันตก ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 2 แล้วเสร็จ 95% งานพื้นผิวภายในอาคาร ชั้น 3 แล้วเสร็จ 95% งานฉาบฉวย ชั้น 4 แล้วเสร็จ 100% งานวางท่อระบายน้ำ รอบโครงการ แล้วเสร็จ 100% งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วเสร็จ 100% งานเดินสายไฟหลัก ภายในอาคาร เข้าตู้ MDB แล้วเสร็จ 100% งานถนนคอนกรีต แล้วเสร็จ 30%		4.00%
960 วัน	29	ทดสอบลิฟท์เรียบร้อยแล้วพร้อมส่งมอบ งานราวกันตก ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นล่าง แล้วเสร็จ 95% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ 95% งานพื้นผิวภายในอาคาร ชั้น 2 แล้วเสร็จ 95% งานฉาบฉวย ชั้น 3 แล้วเสร็จ 100% งานฉาบฉวย ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100% งานราวกันตก ชั้น BASE MENT#1 และ BASE MENT#2 แล้วเสร็จ 95% งานถนนคอนกรีต แล้วเสร็จ 70% งานตกแต่งผิวพื้นลานเล่นกีฬาแล้วเสร็จ 50% งานปรับระดับ ดิน/ปลูกต้นไม้ แล้วเสร็จ 50% งานทดสอบระบบไฟฟ้า/ระบบประปา-สุขาภิบาล/ระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ		4.00%

โครงการ ศูนย์อนุรักษ์และนริการโศดทัศน์แห่งชาติ
การแบ่งวงงานเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

ระยะเวลา นับจาก วันเริ่มสัญญา	งวดที่	รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	
990 วัน	30	งานพื้นผิวภายในอาคาร ชั้นล่าง แล้วเสร็จ 100% งานพื้นผิวภายในอาคารทุกชั้น แล้วเสร็จ 100% งานผิวบันได ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100% งานราวกันตกทุกชั้น แล้วเสร็จ 100% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ทุกชั้น แล้วเสร็จ 100% งานถนนคอนกรีต แล้วเสร็จ 100% งานตกแต่งผิวพื้นลานเอนกประสงค์ แล้วเสร็จ 100% งานปรับระดับ ดิน/ปลูกต้นไม้ แล้วเสร็จ 100% งานเก็บรายละเอียดทุกชนิด แล้วเสร็จ 100% งานทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร		4.00%
1,020 วัน	31	งานทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารเพื่อเตรียมส่งมอบงาน งานทำความสะอาดพื้นที่รอบโครงการเพื่อเตรียมส่งมอบงาน งานจัดเตรียมแบบ ASBUILT DRAWING เพื่อประกอบการส่งมอบงาน งานจัดเตรียมเอกสาร INSTRUCTION MANUAL เพื่อประกอบการ ส่งมอบงาน งานเก็บความเรียบร้อยครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมส่งมอบงาน นัดหมายตรวจรับ และส่งมอบงานแก่ คณะกรรมการตรวจรับมอบงาน		5.00%
				100.00%