

โครงการ ศูนย์อนุรักษ์และนริการโสดท์ศน์แห่งชาติ
การแบ่งงวดงานเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

| ระยะเวลา นับจาก วันเริ่มสัญญา | งวดที่ | รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแล้วเสร็จ | งบประมาณการเบิกจ่าย (ล้านบาท) | |
|-------------------------------------|--------|---|----------------------------------|-------|
| 45 วัน | 1 | วางผัง , ทำสำนักงานสนาม และสาธารณูปโภคที่จำเป็นต้องใช้ ในงานก่อสร้างโครงการ แล้วเสร็จ | | 1.00% |
| 90 วัน | 2 | เมื่อดำเนินการคอกเสาเข็มอาคารเก็บฟิล์มและฐานรากเสร็จ และ คอก SHEET PILE กันดินกลุ่มอาคารเดิมและอาคารข้างเคียง 90 % | | 1.90% |
| 120 วัน | 3 | เมื่อดำเนินการทำพื้นชั้นล่างอาคารเก็บฟิล์มเสร็จ ทำ SHEET PILE แล้วเสร็จ เมื่อดำเนินการคอกเสาเข็มอาคารโสดท์ศน์ารวม 152 ต้น | | 1.90% |
| 180 วัน | 4 | เมื่อดำเนินการทำงานก่อสร้างอาคารเก็บฟิล์มเสร็จ เมื่อดำเนินการคอกเสาเข็มอาคารโสดท์ศน์ฯ ครบ | | 3.80% |
| 210 วัน | 5 | เมื่อดำเนินการปรับพื้นที่ ที่ดินโดยรอบแล้วเสร็จ | | 1.90% |
| 270 วัน | 6 | เมื่อขุดดิน และขนย้ายดินเพื่อทำ ชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ 70% และติดตั้งระบบค้ำยัน แล้วเสร็จ 70% | | 1.90% |
| 300 วัน | 7 | เมื่อขุดดิน และขนย้ายดินเพื่อทำ ชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ 100% | | 1.90% |
| 330 วัน | 8 | เมื่อทำฐานราก แล้วเสร็จ 95% เมื่อทำพื้นโครงสร้าง BASEMENT แล้วเสร็จ 25% | | 3.80% |

Handwritten signature

โครงการ ศูนย์อนุรักษ์และบริกาไรศตทัศน์แห่งชาติ
การแบ่งงวดงานเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

| ระยะเวลา นับจาก วันเริ่มสัญญา | งวดที่ | รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแล้วเสร็จ | งบประมาณการเบิกจ่าย (ล้านบาท) | |
|-------------------------------------|--------|--|----------------------------------|-------|
| 360 วัน | 9 | เมื่อทำพื้นโครงสร้าง BASEMENT แล้วเสร็จ 50% | | 1.90% |
| 390 วัน | 10 | เมื่อทำพื้นโครงสร้าง BASEMENT แล้วเสร็จ 75% | | 2.50% |
| 420 วัน | 11 | เมื่อทำพื้นโครงสร้าง BASEMENT แล้วเสร็จ 100% เมื่อทำพื้นโครงสร้าง ชั้น 1 แล้วเสร็จ 35% | | 2.50% |
| 450 วัน | 12 | เมื่อทำพื้นโครงสร้าง ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100% เมื่อทำพื้นโครงสร้าง ชั้น 2 แล้วเสร็จ 50% | | 2.00% |
| 480 วัน | 13 | เมื่อทำพื้นโครงสร้าง ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100% เมื่อทำพื้นโครงสร้าง ชั้น 3 แล้วเสร็จ 50% เมื่อทำพื้นโครงสร้าง ชั้น 3 แล้วเสร็จ 100% และทำพื้นโครงสร้าง ชั้น MEZZANINE แล้วเสร็จ 100% และทำงานก่ออิฐหน้า ชั้น BASEMENT แล้วเสร็จ 100% ติดตั้งท่อ ระบบประปา-สุขาภิบาลในผนังชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ 100% | | 2.00% |
| 510 วัน | 14 | เมื่อทำพื้นโครงสร้าง ชั้น 4 แล้วเสร็จ 100% และฉาบผิวผนัง ชั้น BASEMENT แล้วเสร็จ 100% ติดตั้งท่อ ระบบประปา-สุขาภิบาลในผนังชั้น 1 แล้วเสร็จ 100% วาง CONDUIT งานระบบไฟฟ้าชั้น 1 พร้อม PULL BOX/OUT LET BOX ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100% เมื่อทำพื้นโครงสร้าง ชั้น 5 แล้วเสร็จ 100% และทำการก่ออิฐผนัง ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100% เทพื้นผิวเบ็ลือย ชั้น 1แล้วเสร็จ 100% ติดตั้ง ระบบท่อประปา-สุขาภิบาลในผนัง ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90% วาง CONDUIT งานระบบไฟฟ้าชั้น 2 พร้อม PULL BOX/OUT LET BOX ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100% | | 4.00% |

โครงการ ศูนย์อนุรักษ์และบริกาไรศดทัศน์แห่งชาติ
การแบ่งงวดงานเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

| ระยะเวลา นับจาก วันเริ่มสัญญา | งวดที่ | รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแล้วเสร็จ | งบประมาณการเบิกจ่าย (ล้านบาท) | |
|-------------------------------------|--------|--|----------------------------------|-------|
| 540 วัน | 15 | <p>เมื่อทำพื้นโครงสร้าง ชั้น 6 แล้วเสร็จ 100% และทำการก่ออิฐผนัง ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100% เทผนังผิวเปลือย ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100% ติดตั้ง ระบบท่อประปา-สุขาภิบาลในผนัง ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90% วาง CONDUIT งานระบบไฟฟ้าชั้น 3 พร้อม PULL BOX/OUT LET BOX ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100% ฉาบผนังชั้น 1 แล้วเสร็จ 90% เมื่อทำพื้นโครงสร้าง ชั้น 7 แล้วเสร็จ 100% และทำการก่ออิฐผนัง ชั้น 3 แล้วเสร็จ 100% เทผนังผิวเปลือย ชั้น 3 แล้วเสร็จ 100% ติดตั้ง ระบบท่อประปา-สุขาภิบาลในผนัง ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90% วาง CONDUIT งานระบบไฟฟ้าชั้น 4 พร้อม PULL BOX/OUT LET BOX ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100% ฉาบผนังชั้น 2 แล้วเสร็จ 90% WIRING สายระบบไฟฟ้า-การสื่อสาร ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90% ก่อผนังภายใน ชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งระบบท่อปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%</p> | | 4.00% |
| 570 วัน | 16 | <p>เมื่อทำโครงสร้าง ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ 100% พร้อม ทำหลังคา แล้วเสร็จ 100 % ทำการก่ออิฐผนัง ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90% ทำผนังผิวเปลือย ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งระบบท่อประปา-สุขาภิบาล ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90% วาง CONDUIT งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 5 พร้อม PULL BOX/ OUT LET BOX แล้วเสร็จ 100% ฉาบผนังชั้น 3 แล้วเสร็จ 90% WIRING สายระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%</p> | | 5.00% |

โครงการ ศูนย์อนุรักษ์และบริการโศดทัศน์แห่งชาติ
การแบ่งงวดงานเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

| ระยะเวลา นับจาก วันเริ่มสัญญา | งวดที่ | รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแล้วเสร็จ | งบประมาณการเบิกจ่าย (ล้านบาท) | |
|-------------------------------------|--------|---|----------------------------------|-------|
| | | กรงคณังภายใน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งระบบท่อของงานปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90% ทำการก่ออิฐผนัง ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90% ทำผนังผิวเปลือย ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งระบบท่อประปา-สุขาภิบาล ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90% วาง CONDUIT งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 6 พร้อม PULL BOX/ OUT LET BOX แล้วเสร็จ 100% ฉาบผนังชั้น 4 แล้วเสร็จ 90% WIRING สายระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90% กรงคณังภายใน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งระบบท่อของงานปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งผนังคกแต่งรอบนอกอาคาร ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90% | | |
| 600 วัน | 17 | เมื่อส่งข้อผิดพลาด 3 ชุด ทำการก่ออิฐผนัง ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90% ทำผนังผิวเปลือย ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งระบบท่อประปา-สุขาภิบาล ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90% วาง CONDUIT งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 7 พร้อม PULL BOX/ OUT LET BOX แล้วเสร็จ 100% ฉาบผนังชั้น 5 แล้วเสร็จ 90% WIRING สายระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90% กรงคณังภายใน ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งระบบท่อของงานปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งผนังคกแต่งรอบนอกอาคาร ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90% | | 3.00% |

โครงการ ศูนย์อนุรักษ์และบริกาารโสดทัศน์แห่งชาติ
การแบ่งงวดงานเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

| ระยะเวลา นับจาก วันเริ่มสัญญา | งวดที่ | รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแล้วเสร็จ | งบประมาณการเบิกจ่าย (ล้านบาท) | |
|-------------------------------------|--------|---|----------------------------------|-------|
| 630 วัน | 18 | ทำการก่ออิฐผนัง ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90% ทำผนังผิวเปลือย ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งระบบท่อประปา-สุขาภิบาล ในส่วน MAIN RISER แล้วเสร็จ 20% ฉาบผนังชั้น 6 แล้วเสร็จ 90% WIRING สายระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90% ก่อผนังภายใน ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งระบบท่อของงานปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งผนังตกแต่งรอบนอกอาคาร ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90% | | 2.00% |
| 660 วัน | 19 | ติดตั้งระบบท่อประปา-สุขาภิบาล ในส่วน MAIN RISER แล้วเสร็จ 40% ฉาบผนังชั้น 7 แล้วเสร็จ 90% WIRING สายระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90% ก่อผนังภายใน ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งระบบท่อของงานปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งผนังตกแต่งรอบนอกอาคาร ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90% | | 2.00% |
| 690 วัน | 20 | ติดตั้งระบบท่อประปา-สุขาภิบาล ในส่วน MAIN RISER แล้วเสร็จ 60% WIRING สายระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90% ก่อผนังภายใน ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งระบบท่อของงานปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งผนังตกแต่งรอบนอกอาคาร ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90% | | 5.00% |



โครงการ ศูนย์อนุรักษ์และบริกาไรศดทัศนแห่งชาติ
การแบ่งงวดงานเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

| ระยะเวลา นับจาก วันเริ่มสัญญา | งวดที่ | รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแล้วเสร็จ | งบประมาณการเบิกจ่าย (ล้านบาท) | |
|-------------------------------------|--------|--|----------------------------------|-------|
| 720 วัน | 21 | ติดตั้งระบบท่อประปา-สุขาภิบาล ในส่วน MAIN RISER แล้วเสร็จ 80% กรุดีผนังภายใน ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งระบบท่อของงานปรับอากาศ-ระบายอากาศ ในส่วน MAIN RISER แล้วเสร็จ 25% ติดตั้งผนังตกแต่งรอบนอกอาคาร ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้ง GRILL งานระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90% | | 5.00% |
| 750 วัน | 22 | ติดตั้งระบบท่อประปา-สุขาภิบาล ในส่วน MAIN RISER แล้วเสร็จ 95% ติดตั้งระบบท่อของงานปรับอากาศ-ระบายอากาศ ในส่วน MAIN RISER แล้วเสร็จ 50% ติดตั้งผนังตกแต่งรอบนอกอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ ติดตั้งประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้ง GRILL งานระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90% ทำโครงสร้างลานแอนกประสงค์ แล้วเสร็จ 50% | | 4.00% |
| 780 วัน | 23 | ติดตั้งระบบท่อของงานปรับอากาศ-ระบายอากาศ ในส่วน MAIN RISER แล้วเสร็จ 75% ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้ง GRILL งานระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90% ทำโครงสร้างลานแอนกประสงค์ แล้วเสร็จ 100% งานราวกันตก ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 7 แล้วเสร็จ 95% | | 4.00% |

โครงการ ศูนย์อนุรักษ์และบริกาารโศดทัศน์แห่งชาติ
การแบ่งงวดงานเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

| ระยะเวลา นับจาก วันเริ่มสัญญา | งวดที่ | รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแล้วเสร็จ | งบประมาณการเบิกจ่าย (ล้านบาท) | |
|-------------------------------------|--------|--|----------------------------------|-------|
| 810 วัน | 24 | ติดตั้งระบบท่อของงานปรับอากาศ-ระบายอากาศ ในส่วน MAIN RISER แล้วเสร็จ 95% ติดตั้ง FIGURE งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้ง GRILL งานระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90% งานราวกันตก ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 6 แล้วเสร็จ 95% งานพื้นผิวภายในอาคาร ชั้น 7 แล้วเสร็จ 95% ติดตั้ง CHILLER ในหน่วยงาน แล้วเสร็จ เตรียมต่อเข้ากับระบบท่อภายในอาคาร | | 4.00% |
| 840 วัน | 25 | ติดตั้งลิฟท์แล้วเสร็จ 90 % ติดตั้งและประกอบอุปกรณ์ระบบท่อปรับอากาศ ซึ่งเป็น MAIN RISER เข้ากับเครื่อง CHILLER แล้วเสร็จ 100% ติดตั้ง FIGURE งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้ง GRILL งานระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90% งานราวกันตก ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 5 แล้วเสร็จ 95% งานพื้นผิวภายในอาคาร ชั้น 6 แล้วเสร็จ 95% งานผิวบันได ชั้น 7 แล้วเสร็จ 100% | | 4.00% |
| 870 วัน | 26 | ติดตั้ง FIGURE งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้ง GRILL งานระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90% งานราวกันตก ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 95% งานพื้นผิวภายในอาคาร ชั้น 5 แล้วเสร็จ 95% งานผิวบันได ชั้น 6 แล้วเสร็จ 100% งานเดินสายไฟหลัก (MAIN FEEDER) แล้วเสร็จ 50% งานเคลียร์พื้นที่ เพื่อทำถนน และท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ 100% | | 4.00% |

โครงการ ศูนย์อนุรักษ์และบริกาารสัตว์แห่งชาติ
การแบ่งงวดงานเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

| ระยะเวลา นับจาก วันเริ่มสัญญา | งวดที่ | รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแล้วเสร็จ | งบประมาณการเบิกจ่าย (ล้านบาท) | |
|-------------------------------------|--------|--|----------------------------------|-------|
| 900 วัน | 27 | งานราวกันตก ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 3 แล้วเสร็จ 95% งานพื้นผิวภายในอาคาร ชั้น 4 แล้วเสร็จ 95% งานฉาบฉวย ชั้น 5 แล้วเสร็จ 100% งานเดินสายไฟหลัก (MAIN FEEDER) แล้วเสร็จ 95% งานวางท่อระบายน้ำ รอบโครงการ แล้วเสร็จ 50% งานติดตั้งตู้ MDB แล้วเสร็จ 95% | | 4.00% |
| 930 วัน | 28 | งานราวกันตก ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 2 แล้วเสร็จ 95% งานพื้นผิวภายในอาคาร ชั้น 3 แล้วเสร็จ 95% งานฉาบฉวย ชั้น 4 แล้วเสร็จ 100% งานวางท่อระบายน้ำ รอบโครงการ แล้วเสร็จ 100% งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วเสร็จ 100% งานเดินสายไฟหลัก ภายในอาคาร เข้าตู้ MDB แล้วเสร็จ 100% งานถนนคอนกรีต แล้วเสร็จ 30% | | 4.00% |
| 960 วัน | 29 | ทดสอบลิฟท์เรียบร้อยแล้วพร้อมส่งมอบ งานราวกันตก ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นล่าง แล้วเสร็จ 95% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ 95% งานพื้นผิวภายในอาคาร ชั้น 2 แล้วเสร็จ 95% งานฉาบฉวย ชั้น 3 แล้วเสร็จ 100% งานฉาบฉวย ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100% งานราวกันตก ชั้น BASE MENT*1 และBASE MENT#2 แล้วเสร็จ 95% งานถนนคอนกรีต แล้วเสร็จ 70% งานตกแต่งผิวพื้นลานเอนกประสงค์ แล้วเสร็จ 50% งานปรับระดับ ดิน/ปลูกต้นไม้ แล้วเสร็จ 50% งานทดสอบระบบไฟฟ้า/ระบบประปา-สุขาภิบาล/ระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ | | 4.00% |

โครงการ ศูนย์อนุรักษ์และนริการโสัดทัศนแห่งชาติ
การแบ่งงวดงานเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

| ระยะเวลา นับจาก วันเริ่มสัญญา | งวดที่ | รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแล้วเสร็จ | งบประมาณการเบิกจ่าย (ล้านบาท) | |
|-------------------------------------|--------|---|----------------------------------|-------|
| 990 วัน | 30 | งานพื้นผิวภายในอาคาร ชั้นล่าง แล้วเสร็จ 100% งานพื้นผิวภายในอาคารทุกชั้น แล้วเสร็จ 100% งานคาน้ำดิน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100% งานราวกันตกทุกชั้น แล้วเสร็จ 100% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ทุกชั้น แล้วเสร็จ 100% งานถนนคอนกรีต แล้วเสร็จ 100% งานตกแต่งผิวพื้นลานเอนกประสงค์ แล้วเสร็จ 100% งานปรับระดับ ดิน/ปลูกต้นไม้ แล้วเสร็จ 100% งานเก็บรายละเอียดทุกชนิด แล้วเสร็จ 100% งานทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร | | 4.00% |
| 1,020 วัน | 31 | งานทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารเพื่อเตรียมส่งมอบงาน งานทำความสะอาดพื้นที่รอบโครงการเพื่อเตรียมส่งมอบงาน งานจัดเตรียมแบบ ASBUILT DRAWING เพื่อประกอบการส่งมอบงาน งานจัดเตรียมเอกสาร INSTRUCTION MANUAL เพื่อประกอบการ ส่งมอบงาน งานเก็บความเรียบร้อยครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมส่งมอบงาน นัดหมายตรวจรับ และส่งมอบงานแก่ คณะกรรมการตรวจรับมอบงาน | | 5.00% |



