

โครงการ ศูนย์อนุรักษ์และบริกาไรศตทัศน์แห่งชาติ
การแบ่งงวดงานเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

ระยะเวลา นับจาก วันเริ่มสัญญา	งวดที่	รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	
45 วัน	1	วางผัง , ทำสำนักงานสนาม และสาธารณูปโภคที่จำเป็นต้องใช้ ในงานก่อสร้างโครงการ แล้วเสร็จ		1.00%
90 วัน	2	เมื่อดำเนินการตอกเสาเข็มอาคารเก็บฟิล์มและฐานรากเสร็จ และ ตอก SHEET PILE กันดินกลุ่มอาคารเดิมและอาคารข้างเคียง 90 %		1.90%
120 วัน	3	เมื่อดำเนินการทำพื้นชั้นล่างอาคารเก็บฟิล์มเสร็จ ทำ SHEET PILE แล้วเสร็จ เมื่อดำเนินการตอกเสาเข็มอาคารโศตทัศน์ารวม 152 ต้น		1.90%
180 วัน	4	เมื่อดำเนินการทำงานก่อสร้างอาคารเก็บฟิล์มเสร็จ เมื่อดำเนินการตอกเสาเข็มอาคารโศตทัศน์า ครบ		3.80%
210 วัน	5	เมื่อดำเนินการปรับพื้นที่ ที่ดินโดยรอบแล้วเสร็จ		1.90%
270 วัน	6	เมื่อขุดดิน และขนย้ายดินเพื่อทำ ชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ 70% และติดตั้งระบบค้ำยัน แล้วเสร็จ 70%		1.90%
300 วัน	7	เมื่อขุดดิน และขนย้ายดินเพื่อทำ ชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ 100%		1.90%
330 วัน	8	เมื่อทำฐานราก แล้วเสร็จ 95% เมื่อทำพื้นโครงสร้าง BASEMENT แล้วเสร็จ 25%		3.80%
360 วัน	9	เมื่อทำพื้นโครงสร้าง BASEMENT แล้วเสร็จ 50%		1.90%

โครงการ ศูนย์อนุรักษ์และบริการโลหิตแห่งชาติ
การแบ่งงวดงานเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

ระยะเวลา นับจาก วันเริ่มสัญญา	งวดที่	รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	
390 วัน	10	เมื่อทำพื้นโครงสร้าง BASEMENTแล้วเสร็จ 75%		2.50%
420 วัน	11	เมื่อทำพื้นโครงสร้าง BASEMENT แล้วเสร็จ 100% เมื่อทำพื้นโครงสร้าง ชั้น 1 แล้วเสร็จ 35%		2.50%
450 วัน	12	เมื่อทำพื้นโครงสร้าง ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100% เมื่อทำพื้นโครงสร้าง ชั้น 2 แล้วเสร็จ 50%		2.00%
480 วัน	13	เมื่อทำพื้นโครงสร้าง ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100% เมื่อทำพื้นโครงสร้าง ชั้น 3 แล้วเสร็จ 50% เมื่อทำพื้นโครงสร้าง ชั้น 3 แล้วเสร็จ 100% และทำพื้นโครงสร้าง ชั้น MEZZANINE แล้วเสร็จ 100% และทำงานก่ออิฐหน้า ชั้น BASEMENT แล้วเสร็จ 100% ติดตั้งท่อ ระบบประปา-สุขาภิบาลในผนังชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ 100%		2.00%
510 วัน	14	เมื่อทำพื้นโครงสร้าง ชั้น 4 แล้วเสร็จ 100% และฉาบผิวผนัง ชั้น BASEMENT แล้วเสร็จ 100% ติดตั้งท่อ ระบบประปา-สุขาภิบาลในผนังชั้น 1 แล้วเสร็จ 100% วาง CONDUIT งานระบบไฟฟ้าชั้น 1 พร้อม PULL BOX/OUT LET BOX ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100% เมื่อทำพื้นโครงสร้าง ชั้น 5 แล้วเสร็จ 100% และทำการก่ออิฐผนัง ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100% เทพื้นผิวเปลือย ชั้น 1แล้วเสร็จ 100% ติดตั้ง ระบบท่อประปา-สุขาภิบาลในผนัง ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90% วาง CONDUIT งานระบบไฟฟ้าชั้น 2 พร้อม PULL BOX/OUT LET BOX ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100%		4.00%

โครงการ ศูนย์อนุรักษ์และบริการไฮดรอลิกแห่งชาติ
การแบ่งงวดงานเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

ระยะเวลา นับจาก วันเริ่มสัญญา	งวดที่	รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	
540 วัน	15	เมื่อทำพื้นโครงสร้าง ชั้น 6 แล้วเสร็จ 100% และทำการก่ออิฐฉาบผนัง ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100% เทผนังผิวเปลือย ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100% ติดตั้ง ระบบท่อประปา-สุขาภิบาลในผนัง ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90% วาง CONDUIT งานระบบไฟฟ้าชั้น 3 พร้อม PULL BOX/OUT LET BOX ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100% ฉาบผนังชั้น 1 แล้วเสร็จ 90% เมื่อทำพื้นโครงสร้าง ชั้น 7 แล้วเสร็จ 100% และทำการก่ออิฐฉาบผนัง ชั้น 3 แล้วเสร็จ 100% เทผนังผิวเปลือย ชั้น 3 แล้วเสร็จ 100% ติดตั้ง ระบบท่อประปา-สุขาภิบาลในผนัง ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90% วาง CONDUIT งานระบบไฟฟ้าชั้น 4 พร้อม PULL BOX/OUT LET BOX ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100% ฉาบผนังชั้น 2 แล้วเสร็จ 90% WIRING สายระบบไฟฟ้า-การสื่อสาร ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90% กรูผิวผนังภายใน ชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งระบบท่อปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%		4.00%
570 วัน	16	เมื่อทำโครงสร้าง ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ 100% พร้อม ทำหลังคา แล้วเสร็จ 100 % ทำการก่ออิฐฉาบผนัง ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90% ทำผนังผิวเปลือย ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งระบบท่อประปา-สุขาภิบาล ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90% วาง CONDUIT งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 5 พร้อม PULL BOX/ OUT LET BOX แล้วเสร็จ 100% ฉาบผนังชั้น 3 แล้วเสร็จ 90% WIRING สายระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90% กรูผิวผนังภายใน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%		5.00%

โครงการ ศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนแห่งชาติ
การแบ่งงวดงานเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

ระยะเวลา นับจาก วันเริ่มสัญญา	งวดที่	รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	
		ติดตั้งระบบท่อของงานปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90% ทำการก่ออิฐผนัง ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90% ทำผนังผิวเปลือย ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งระบบท่อประปา-สุขาภิบาล ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90% วาง CONDUIT งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 6 พร้อม PULL BOX/ OUT LET BOX แล้วเสร็จ 100% ฉาบผนังชั้น 4 แล้วเสร็จ 90% WIRING สายระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90% กรูผิวผนังภายใน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งระบบท่อของงานปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งผนังตกแต่งรอบนอกอาคาร ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%		
600 วัน	17	เมื่อส่งข้อผิดพลาดทั้ง 3 ชุด ทำการก่ออิฐผนัง ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90% ทำผนังผิวเปลือย ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งระบบท่อประปา-สุขาภิบาล ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90% วาง CONDUIT งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 7 พร้อม PULL BOX/ OUT LET BOX แล้วเสร็จ 100% ฉาบผนังชั้น 5 แล้วเสร็จ 90% WIRING สายระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90% กรูผิวผนังภายใน ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งระบบท่อของงานปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งผนังตกแต่งรอบนอกอาคาร ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%		3.00%



โครงการ ศูนย์อนุรักษ์และให้บริการโลหิตแห่งชาติ
การแบ่งงวดงานเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

ระยะเวลา นับจาก วันเริ่มสัญญา	งวดที่	รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	
630 วัน	18	<p>ทำการก่ออิฐผนัง ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ทำผนังผิวเปลือย ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ติดตั้งระบบท่อประปา-สุขาภิบาล ในส่วน MAIN RISER แล้วเสร็จ 20%</p> <p>ฉาบผนังชั้น 6 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>WIRING สายระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>กรุผนังภายใน ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ติดตั้งระบบท่อของงานปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ติดตั้งผนังตกแต่งรอบนอกอาคาร ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ติดตั้งประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%</p>		2.00%
660 วัน	19	<p>ติดตั้งระบบท่อประปา-สุขาภิบาล ในส่วน MAIN RISER แล้วเสร็จ 40%</p> <p>ฉาบผนังชั้น 7 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>WIRING สายระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>กรุผนังภายใน ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ติดตั้งระบบท่อของงานปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ติดตั้งผนังตกแต่งรอบนอกอาคาร ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ติดตั้งประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%</p>		2.00%
690 วัน	20	<p>ติดตั้งระบบท่อประปา-สุขาภิบาล ในส่วน MAIN RISER แล้วเสร็จ 60%</p> <p>WIRING สายระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>กรุผนังภายใน ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ติดตั้งระบบท่อของงานปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ติดตั้งผนังตกแต่งรอบนอกอาคาร ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ติดตั้งประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90%</p> <p>ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90%</p>		5.00%



โครงการ ศูนย์อนุรักษ์และบริการโลหิตแห่งชาติ
การแบ่งงวดงานเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

ระยะเวลา นับจาก วันเริ่มสัญญา	งวดที่	รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	
720 วัน	21	ติดตั้งระบบท่อประปา-สุขาภิบาล ในส่วน MAIN RISER แล้วเสร็จ 80% ครัวผนังภายใน ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งระบบท่อของงานปรับอากาศ-ระบายอากาศ ในส่วน MAIN RISER แล้วเสร็จ 25% ติดตั้งผนังตกแต่งรอบนอกอาคาร ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90% ติด FIGURE งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้ง GRILL งานระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%		5.00%
750 วัน	22	ติดตั้งระบบท่อประปา-สุขาภิบาล ในส่วน MAIN RISER แล้วเสร็จ 95% ติดตั้งระบบท่อของงานปรับอากาศ-ระบายอากาศ ในส่วน MAIN RISER แล้วเสร็จ 50% ติดตั้งผนังตกแต่งรอบนอกอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ ติดตั้งประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90% ติด FIGURE งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้ง GRILL งานระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90% ทำโครงสร้างลานเอนกประสงค์ แล้วเสร็จ 50%		4.00%
780 วัน	23	ติดตั้งระบบท่อของงานปรับอากาศ ระบายอากาศ ในส่วน MAIN RISER แล้วเสร็จ 75% ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90% ติด FIGURE งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้ง GRILL งานระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90% ทำโครงสร้างลานเอนกประสงค์ แล้วเสร็จ 100% งานราวกันตก ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 7 แล้วเสร็จ 95%		4.00%

โครงการ ศูนย์อนุรักษ์และบริการโลหิตศาสตร์แห่งชาติ
การแบ่งงวดงานเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

ระยะเวลา นับจาก วันเริ่มสัญญา	งวดที่	รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	
810 วัน	24	ติดตั้งระบบท่อของงานปรับอากาศ-ระบายอากาศ ในส่วน MAIN RISER แล้วเสร็จ 95% ติดตั้ง FIGURE งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้ง GRILL งานระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90% งานราวกันตก ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 6 แล้วเสร็จ 95% งานพื้นผิวภายในอาคาร ชั้น 7 แล้วเสร็จ 95% ติดตั้ง CHILLER ในหน่วยงาน แล้วเสร็จ เตรียมต่อเข้ากับระบบท่อภายในอาคาร		4.00%
840 วัน	25	ติดตั้งลิฟท์แล้วเสร็จ 90 % ติดตั้งและประกอบอุปกรณ์ระบบท่อปรับอากาศ ซึ่งเป็น MAIN RISER เข้ากับเครื่อง CHILLER แล้วเสร็จ 100% ติดตั้ง FIGURE งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้ง GRILL งานระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 6 แล้วเสร็จ 90% งานราวกันตก ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 5 แล้วเสร็จ 95% งานพื้นผิวภายในอาคาร ชั้น 6 แล้วเสร็จ 95% งานผิวบันได ชั้น 7 แล้วเสร็จ 100%		4.00%
870 วัน	26	ติดตั้ง FIGURE งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90% ติดตั้ง GRILL งานระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90% งานราวกันตก ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 95% งานพื้นผิวภายในอาคาร ชั้น 5 แล้วเสร็จ 95% งานผิวบันได ชั้น 6 แล้วเสร็จ 100% งานเดินสายไฟหลัก (MAIN FEEDER) แล้วเสร็จ 50% งานเคลียร์พื้นที่ เพื่อทำถนน และท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ 100%		4.00%

โครงการ ศูนย์อนุรักษ์และบริการโลหิตแห่งชาติ
การแบ่งงวดงานเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

ระยะเวลา นับจาก วันเริ่มสัญญา	งวดที่	รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	
900 วัน	27	งานราวกันตก ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 3 แล้วเสร็จ 95% งานพื้นผิวภายในอาคาร ชั้น 4 แล้วเสร็จ 95% งานผิวบันได ชั้น 5 แล้วเสร็จ 100% งานเดินสายไฟหลัก (MAIN FEEDER) แล้วเสร็จ 95% งานวางท่อระบายน้ำ รอบโครงการ แล้วเสร็จ 50% งานติดตั้งตู้ MDB แล้วเสร็จ 95%		4.00%
930 วัน	28	งานราวกันตก ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 2 แล้วเสร็จ 95% งานพื้นผิวภายในอาคาร ชั้น 3 แล้วเสร็จ 95% งานผิวบันได ชั้น 4 แล้วเสร็จ 100% งานวางท่อระบายน้ำ รอบโครงการ แล้วเสร็จ 100% งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วเสร็จ 100% งานเดินสายไฟหลัก ภายในอาคาร เข้าตู้ MDB แล้วเสร็จ 100% งานถนนคอนกรีต แล้วเสร็จ 30%		4.00%
960 วัน	29	ทดสอบลิฟท์เรียบร้อยแล้วพร้อมส่งมอบ งานราวกันตก ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นล่าง แล้วเสร็จ 95% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ 95% งานพื้นผิวภายในอาคาร ชั้น 2 แล้วเสร็จ 95% งานผิวบันได ชั้น 3 แล้วเสร็จ 100% งานผิวบันได ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100% งานราวกันตก ชั้น BASE MENT ¹ และ BASE MENT#2 แล้วเสร็จ 95% งานถนนคอนกรีต แล้วเสร็จ 70% งานตกแต่งผิวพื้นลานเอนกประสงค์ แล้วเสร็จ 50% งานปรับระดับ ดิน/ปลูกต้นไม้ แล้วเสร็จ 50%		4.00%

โครงการ ศูนย์อนุรักษ์และบริการโลหิตแห่งชาติ
การแบ่งงวดงานเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

ระยะเวลา นับจาก วันเริ่มสัญญา	งวดที่	รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	
		งานทดสอบระบบไฟฟ้า/ระบบประปา-สุขาภิบาล/ระบบปรับอากาศ-ระบาย อากาศ		
990 วัน	30	งานพื้นผิวภายในอาคาร ชั้นล่าง แล้วเสร็จ 100% งานพื้นผิวภายในอาคารทุกชั้น แล้วเสร็จ 100% งานฉาบบันได ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100% งานราวกันตกทุกชั้น แล้วเสร็จ 100% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ทุกชั้น แล้วเสร็จ 100% งานถนนคอนกรีต แล้วเสร็จ 100% งานตกแต่งผิวพื้นลานเอนกประสงค์ แล้วเสร็จ 100% งานปรับระดับ ดิน/ปลูกต้นไม้ แล้วเสร็จ 100% งานเก็บรายละเอียดทุกชนิด แล้วเสร็จ 100% งานทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร		4.00%
1020 วัน	31	งานทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารเพื่อเตรียมส่งมอบงาน งานทำความสะอาดพื้นที่รอบโครงการเพื่อเตรียมส่งมอบงาน งานจัดเตรียมแบบ ASBUILT DRAWING เพื่อประกอบการส่งมอบงาน งานจัดเตรียมเอกสาร INSTRUCTION MANUAL เพื่อประกอบการส่งมอบงาน งานเก็บความเรียบร้อยครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมส่งมอบงาน นัดหมายตรวจรับ และส่งมอบงานแก่ คณะกรรมการตรวจรับมอบงาน		5.00%